

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	290,00	<u>1,70*</u>	493,00	
2	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	7,00	<u>27,50*</u>	192,50	
	A-18	Προμήθεια δανείων						
3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 με μεταφορά	ΟΔΟ-1510	m ³	145,00	<u>11,05*</u>	1.602,25	
4	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m ³	40,00	<u>15,80*</u>	632,00	
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	185,00	1,05	194,25	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α						3.114,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
6	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟ-2151	m ³	35,00	<u>5,00*</u>	175,00	
	B-29	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
	B-29.3	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
7	B-29.3.1	C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ-2532	m ³	176,00	94,20	16.579,20	
8	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	64,00	104,00	6.656,00	
9	B-29.3.4	C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ)	ΟΔΟ-2533	m ³	2,00	126,00	252,00	
	B-30	Σιδηροί οπλισμοί						
10	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπόγειων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	5.350,00	1,15	6.152,50	
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπόγειων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	2.600,00	1,15	2.990,00	
12	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m ³	115,00	4,50	517,50	
	22.10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα						
13	22.10.01	Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m ³	1,00	<u>29,00*</u>	29,00	
14	61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	kg	440,00	2,70	1.188,00	
	64.26	Σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων γαλβανισμένοι						
15	64.26.03	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	ΟΙΚ 6428	m	240,00	12,30	2.952,00	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β						37.491,20
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α + Β						40.605,20
		Γ.Ε+ΟΕ 18%						7.308,94
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						47.914,14
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						7.187,12
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						55.101,26
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						19,75
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ						55.121,01
		ΦΠΑ 24%						13.229,04
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ						68.350,05

Ο Συντάξας

Κοπάνας Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός

Γρεβενά 22 - 02 - 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.

Καρέτσος Αναστάσιος
Μηχανολόγος Μηχανικός