



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Μελέτης : 31/2023

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 29.997,49 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη (€)		
								Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ										
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ										
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	1	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ-1101	ton	3,14	13,50 €	42,34 €		
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	2	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	109,77	0,35 €	38,42 €		
22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	3	ΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ-2222	m3	0,50	15,70 €	7,85 €		
4	Καθαίρεση επικεραμιώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	4	ΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ-2241	m2	20,00	6,70 €	134,00 €		
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	5	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ-2275	m2	17,58	16,80 €	295,30 €		
6	Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	6	ΟΙΚ 22.70.02	ΟΙΚ-2275	m2	9,00	6,20 €	55,80 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1:								573,71 €	573,71 €	
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ										
7	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	7	ΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	m2	2,00	36,00 €	72,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 4:								72,00 €	645,71 €	
ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ										
8	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσο δρομική, πλάτους έως 13 cm	8	ΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	m2	1,80	118,00 €	212,40 €		
9	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	9	ΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	kg	85,00	2,80 €	238,00 €		
10	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	10	ΟΙΚ 65.01.02	ΟΙΚ 6501	m2	17,58	200,00 €	3.515,50 €		
11	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμικού τύπου	11	ΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	m2	20,00	23,50 €	470,00 €		
12	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	12	ΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m2	11,86	50,00 €	593,10 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 5:								5.029,00 €	5.674,71 €	
ΟΜΑΔΑ 6: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ										
13	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	13	ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	300,00	9,00 €	2.700,00 €		
14	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπαστολάρισμα της γυψοσανίδας	14	ΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	22,50	12,40 €	279,00 €		
15	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	15	ΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	m2	22,50	13,00 €	292,50 €		
16	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	16	ΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	m2	2,00	15,50 €	31,00 €		
17	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα	17	ΣΧ. ΟΙΚ 78.90	ΟΙΚ 7231	κ.α.	1,00	850,00 €	850,00 €		
18	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	18	ΣΧ. ΟΙΚ 78.91	ΟΙΚ 7231	κ.α.	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 6:								5.152,50 €		10.827,21 €
ΟΜΑΔΑ 7: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ										
19	Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και εγκατάσταση φωτισμού	19	ΑΤΗΕ Ν8840	ΗΛΜ 52	κ.α.	1,00	5.000,00 €	5.000,00 €		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1:								5.000,00 €		15.827,21 €
ΟΜΑΔΑ 8: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
20	Πλήρη υδραυλική εγκατάσταση	20	ΑΤΗΕ Ν8151	ΗΛΜ 13	κ.α.	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €		

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2:	2.000,00 €	17.827,21 €
	Σύνολο Εργασιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α + Β :		17.827,21 €
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.:	18,00%	3.208,90 €
	ΣΥΝΟΛΟ:		21.036,11 €
	Απρόβλεπτα:	15,00%	3.155,42 €
	ΣΥΝΟΛΟ:		24.191,52 €
	ΣΥΝΟΛΟ:		24.191,52 €
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης:		- €
	ΣΥΝΟΛΟ:		24.191,52 €
	Φ.Π.Α.:	24,00%	5.805,97 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ:		29.997,49 €

Γρεβενά, 21/07/2023

Οι συντάκτες

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγριμάκης Ρούσος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Κωσταρέλα Κωνσταντία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ματεντζίδης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ